



příloha č.1.2.3



Mlatová konstrukce vozovky	L Separční geotextilie 500g/m²		
Finální povrchová úprava šterkodrt fr. 0/5 (šedá barevnost)	ŠDa	30–40	mm
Dynamická vrstva šterkodrt fr 0/16 (šedá barevnost)	ŠDa	60	mm
Šterkodrt fr.0/32	ŠDa	150	mm
Hrubé drcené kamenivo fr. 32/63	HDK	200	mm
	celkem	450	mm



Finální povrchová úprava šterkodrt fr. 0/5 (šedá barevnost)	ŠDa	30–40 mm
Dynamická vrstva šterkodrt fr 0/16 (šedá barevnost)	ŠDa	60 mm
Šterkodrt fr.0/32	ŠDa	150 mm
Hrubé drcené kamenivo fr. 32/63	HDK	200 mm
	celkem	450 mm